



JKP Пожаревац пут Пожаревац
Воје Дулића 28, Пожаревац
Телефон: 012/520-915
E-mail: info@pozarevacput.rs

ЕЛАБОРАТ

1. Рехабилитација коловоза у улици Првомајској у Костоцу, дужине L=271m B=6,2m

ИНВЕСТИТОР :	JKP Пожаревац пут
Намена и врста објекта и локација	Рехабилитација коловоза у улици Првомајској у Костоцу К.П. 2398 К.О. Костолац - град
Израда пројектне документације	Управљач пута JKP Пожаревац пут
Стручно лице:	Милица Гајић дипл. инж. грађ.
Датум израде пројектне документације:	Мај 2026.год.



JKP Пожаревац пут Пожаревац
Воје Дулића 28, Пожаревац
Телефон: 012/520-915
E-mail: info@pozarevacput.rs

На основу члана 69. Закона о путевима („Службени гласник РС“

бр. 41/2018, 95/2018 и 99/2023):

РЕШЕЊЕ

о одређивању стручног лица

За израду дела техничке документације

Рехабилитација коловоза у улици Првомајској у Костолцу

Одређује се стручно лице:

Милица Гајић, дипл. инж. грађ.

Именована је дужна да се придржава одговарајућих одредби Закона о путевима, Закона о планирању и изградњи (Службени гласник Републике Србије 72/09, 81/09- исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др.закон), као и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (Службени гласник Републике Србије бр. 73/19) из области за коју је одређен решењем:

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Именовано лице испуњава прописане услове према одредбама Закона о путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2018), за израду техничке документације из области за које је одређена решењем.

Пожаревац, мај 2026. год.

в.д. Директора ЈКП Пожаревац пут

Стефан Марјановић, дипл. правник



ЈКП Пожаревац пут Пожаревац
Воје Дулића 28, Пожаревац
Телефон: 012/520-915
Е-mail: info@pozarevacput.rs

На основу решења којим сам
одређена за стручно лице за израду техничке документације:

Рехабилитација коловоза у улици Првомајској у Костолцу

Дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем да сам се при изради наведене документације придржавала одредби закона, прописа, стандарда и техничких норми квалитета, чија је примена обавезна, као и осталих одредби предвиђених Законом о путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2018), члана 69. Изјављујем да су сви примерци пројекта идентични по садржају, текстуалном делу и графичким прилозима. Да су сва ситуациона решења у оквиру постојећег регулационог појаса и фактичког стања на терену.

Пожаревац, мај 2026. год.

Стручно лице:

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Предметна локација се налази у Г.О. Костолац, на катастарској парцели кп.бр. 2398 К.О. Костолац – Град. Предмет радова је рехабилитација коловоза у оквиру постојеће регулације и фактичког стања на терену без икаквих промена трасе. Планирана деоница је од улце Партизанске у дужини од 271,00 м. Предвиђа се геодетско обележавање трасе, машинско скидање асфалта глодалицом, припрема коловоза за асфалтирање, израда хабајућег слоја од асфалт бетона АБ – 11 и нивелација шахт поклопаца.

Постојеће стање:

Постојеће стање у улици Првомајскоје је релативно добро са мрежастим пукотинама дуж трасе. На целој траси се мења коловозни застор у дужини од 271,00 m. Завршна обрада наношење слоја асфалт бетона АБ – 11 d =5 cm.

Ситуационо и нивелационо решење:

Будући изглед улице Првомајске је такав да ће бити пресвучена у дужини од 271,00m, а како је даље описано у предмеру и предрачуна. Одводњавање атомсферских вода решено је попречним и подужним падом.

Техничко регулисање саобраћаја биће према пројекту привременог регулисања саобраћаја за време извођења радова, који ће се изградити непосредно пре извођења самих радова, а за које одговорност преузима извођач радова. Након завршених грађевинских радова, улицу је неопходно обележити вертикалном и хоризонталном сигнализацијом.

Планирани радови су:

- Геодетско обележавање трасе
- Машинско опсецање асфалта
- Машинско скидање асфалта глодалицом, утовар и одвоз вишка материјала на депонију до 5km
- Припрема коловоза за асфалтирање – позиција обухвата чишћење блата и другог наноса са коловоза, одвоз вишка материјала на депонију до 5km, издувавање компресором и прскање емулзијим
- Набавка транспорт и уградња каменог агрегата од 0 – 31,5mm у слојевима d=10 cm
- Израда хабајућег слоја од асфалт бетона, АБ – 11, финишером, дебљине d = 5cm у уваљаном стању
- Нивелација шахт поколпаца

Предмер и предрачун радова урађен је на основу јединичних цена из предмера и предрачуна радова, који је саставни део Оквирног споразума.

Радови на рехабилитацији коловозне конструкције – асфалтирање у улици Првомајска (до улице Партизанске) у Костолцу L=271,0m, B=6,20m					
р. бр.	ОПИС – ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед. цена	ИЗНОС

1.	Геодетско обележавање трасе са праћењем подужних и попречних падова током извођења радова 271,0m	m	275,00	20,00	5.500,00
2.	Машинско опсецање бетонских и асфалтних површина,утовар и одвоз вишка материјала на депонију до 5km 6,20+6,20m	m	15,00	400,00	6.000,00
3.	Машинско скидање асфалта глодалицом, утовар и одвоз вишка материјала на депонију до 5km d=5cm $271,0 \times 6,2 = 1.680,20m \times 5 = 8.401,0 \text{ cm/m}^2$	cm/m^2	8.450,00	135,00	1.140.750,00
4.	Припрема коловоза за асфалтирање-позиција обухвата чишћење блата и другог наноса са коловоза,одвоз вишка материјала на депонију до 5km, издувавање компресором и прскање емулзијим 271,0x6,2 = 1.680,20m	m^2	1.700,00	125,00	212.500,00
5.	Израда хабајућег слоја од асфалт бетона финишером, позицијом обухватити набавку, транспорт и и уградњу асфалта као и доказ о квалитету уграђеног слоја АБ-11 дебљине d = 5cm у уваљаном стању $271,0 \times 6,2 = 1.681,0\text{m}^2$	m^2	1.700,00	1.850,00	3.145.000,00
6.	Подизање и спуштање шахта и сливника на коту нивелете пута са израдом армирано бетонског прстена,ценом обухватити разбијање старог бетона,набавку и транспорт потребног материјала и одвоз вишка материјала на депонију до 5km	ком.	3,00	11.000,00	33.000,00
Укупно:					4.542.750,00

У Пожаревцу, 05.2026.

Стручно лице:

Графички приказ катастарске парцела број 2398 К.О. Костолац – Град преузет са „Гео Србија“

